

Дополнительное соглашение № 2
к Договору подряда № 20/12/2018 от 20.12.2018 года

г. Мытищи

15.01.2019 г

ТСЖ «ПЛАНЕТА» , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя правления Яценко А.Ю. , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «СИГНАЛ К», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Захарова С. В., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1 В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется выполнить на основании технического задания , предоставленного Заказчиком из материалов Подрядчика, следующие виды дополнительных работ:

Капитальный ремонт автоматической системы дымоудаления по адресу : Московская обл., г. Мытищи , ул.Воровского, д. 1 и сдать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить её.

2 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

- 3.1 Подрядчик обязуется выполнить и сдать Заказчику весь объем работ, предусмотренный п.1.1. настоящего Договора в следующие сроки:

Дата начала работ **21 Января 2019 года**

Дата окончания работ **28 Марта 2019 года**

3 СУММА ДОГОВОРА

- 4.1 Общая стоимость всех поручаемых Подрядчику дополнительных работ определяется согласованной сметой , являющейся неотъемлемой частью Договора, и составляет:

68 535 рублей 20 копеек (Шестьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать пять рубля 20 копеек) , в том числе НДС по ставке 20 % 11 422 рубля 53 копейки

6 ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 6.1 Оплата Заказчиком за выполнение дополнительных работ по настоящему Дополнительному соглашению № 2 от 15.01.2019 года к Договору № 20 /12/2018 от « 20 » декабря 2018г. производится Подрядчику в следующем порядке:

-. Перечисление Заказчиком на расчетный счет Подрядчика предварительной оплаты в размере **68 535 рублей 20 копеек (Шестьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать пять рубля 20 копеек) , в том числе НДС по ставке 20 % 11 422 рубля 53 копейки**

12 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ТСЖ «ПЛАНЕТА», 141006, Московская обл., г. Мытищи , ПГСК «Железнодорожник» ул.Кирпичная , д. 3, корп.2 , ИНН 5029104403 , КПП 502901001, р/с 40703810940260000430 в ПАО Сбербанк России г. Москва, к/с30101810400000000225, БИК 044525225

ПОДРЯДЧИК: ООО «СИГНАЛ К», 141070, Московская область, г. Королев, ул. Калинина, д. 6А, оф. 5, ИНН 5018083060, КПП 501801001, р/с 40702810400000059731 в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Москва, к/с 30101810200000000700 , БИК 044525700 , ОКВЭД 43.21., ОКНО 59364571



Подрядчик

Захаров С.В.



Заказчик

Яценко А.Ю.

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик ООО «СИГНАЛ К», 141070, Московская область, г. Королев, ул. Кирпичная, д. 6А, оф. 5

Исполнитель: САЛАГОВ С.В.
" " " 2019 г.

Наименование объекта: строительн.
Объект: " "



"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик: ИС «ПЛАНЕТА», 141006, Московская область, г. Мытищи, ПРСК «Железнодорожник» ул. Кирпичная, д. 3А, стр. 2

Исполнитель: ЯЦЕНКО А.Ю.
" " " 2019 г.



Локальный сметный расчет
(Локальная смета)

на
Наименование объекта: Капитальный ремонт автоматической системы дымоудаления по адресу: Московская обл., г. Мытищи, ул.Воровского, д. 1

Основание:

Сметная стоимость **68,535** тыс.руб.
Нормативная трудоемкость **76** чел.час.
Сметная заработная плата **15,205** тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на февраль 2016 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Электромонтажные работы

1	M10-08-001-01	Установка прибора управления электроприводом	1 шт.	1,00	61,27			M10-08-001-01		
		ЭП			72,43	1,00	72,4	22,50	1629,7	
		ЭМ			0,31	1,00	0,3	9,06	2,8	
		в т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0,0)	22,50	(0,0)	
		МР			8,53	1,00	8,5	9,69	82,7	
		НР от ФОТ	%	61		1,00	52,1		994,1	7,20
		СП от ФОТ	%	41			36,3		668,2	
		ЭТР	чел-ч	7,20						
		Всего по позиции					170,2		3377,5	7,20
2	M08-03-532-04	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3	1 шт.	3,00	54,20			M08-03-532-04		
		ЭП			17,12	1,00	17,1	22,50	1155,6	
		ЭМ			1,13	1,00	1,1	6,50	22,0	
		в т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0,0)	22,50	(0,0)	
		МР			35,95	1,00	35,9	5,64	608,3	
		НР от ФОТ	%	73		1,00	44,2		843,6	5,40
		СП от ФОТ	%	44			28,3		508,5	
		ЭТР	чел-ч	1,80						
		Всего по позиции					235,2		3138,0	5,40
3	M08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	3,00	36,49			M08-03-526-01		
		ЭП			14,84	1,00	14,8	22,50	1001,7	
		ЭМ			1,13	1,00	1,1	6,50	22,0	
		в т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0,0)	22,50	(0,0)	
		МР			20,52	1,00	20,5	7,05	434,0	
		НР от ФОТ	%	73		1,00	38,3		731,2	4,68
		СП от ФОТ	%	44			24,5		440,7	
		ЭТР	чел-ч	1,56						
		Всего по позиции					172,3		2629,6	4,68
4	M03-08-022-03	Ремонт клапанов огнезащитных фланцевых	1 шт.	3,00	151,20			M03-08-022-03		
		ЭП			132,96	1,00	132,9	22,50	8974,8	

Программный комплекс "Строительный эксперт" (6.2.5.6775)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ЭМ			13,46	1,00	40,4	5,70	230,2		
		в т.ч. ЗПМ			0,41	1,00	(1,2)	22,50	(27,7)		
		МР			4,78	1,00	14,3	14,91	213,8		
		НР от ФОТ	%	61		1,00	288,1		5491,5	48,00	
		СП от ФОТ	%	41			204,1		3691,0		
		ЗТР	чел-ч	16,00							
Всего по позиции							945,8		18601,3	48,00	
5	M08-03-482-01	Снятие и ремонт демонтаж МДС 81-37.2004л. 3.2.1.1. (1)	1 шт.	1,00	67,60			M08-03- 482-01			
		ЭП			25,35	1,00	25,4	22,50	570,4		
		ЭМ			42,25	1,00	42,3	6,55	276,7		
		в т.ч. ЗПМ			1,76	1,00	(1,8)	22,50	(39,6)		
		МР			0,00	1,00	0,0	8,48	0,0		
		НР от ФОТ	%	73		1,00	23,4		445,3	2,56	
		СП от ФОТ	%	44			15,0		268,4		
		ЗТР	чел-ч	2,555							
Всего по позиции							106,1		1560,8	2,56	
6	M08-03-482-01	Установка электродвигателя	1 шт.	1,00	100,03			M08-03- 482-01			
		ЭП			36,21	1,00	36,2	22,50	814,7		
		ЭМ			60,36	1,00	60,4	6,55	395,4		
		в т.ч. ЗПМ			2,51	1,00	(2,5)	22,50	(56,5)		
		МР			3,46	1,00	3,5	8,48	29,4		
		НР от ФОТ	%	73		1,00	33,3		636,0	3,65	
		СП от ФОТ	%	44			21,3		383,3		
		ЗТР	чел-ч	3,65							
Всего по позиции							154,7		2258,8	3,65	
7	M08-03-483-11	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединения к электрической сети, масса до 5 т	1 шт.	1,00	97,94			M08-03- 483-11			
		ЭП			47,02	1,00	47,0	22,50	1058,0		
		ЭМ			3,09	1,00	3,1	6,47	20,0		
		в т.ч. ЗПМ			0,14	1,00	(0,1)	22,50	(3,2)		
		МР			47,83	1,00	47,8	6,63	317,1		
		НР от ФОТ	%	73		1,00	40,5		774,7	4,74	
		СП от ФОТ	%	44			25,9		466,9		
		ЗТР	чел-ч	4,74							
Всего по позиции							164,3		2636,7	4,74	
Итого по разделу							1948,6		34202,7		
Раздел 2.Оборудование и материалы не учтенные монтажом											
8	№				0,00	0,00	1,00	0,0	1,00	0,0	
	ц.2019 по	Переключатель с фиксацией 3	шт		3,00	500,00	1,00	1500,0	1,00	1500,0	
	согл. с	позиции									
	заказч										
	==	Автомат 6А однополюсный	шт		3,00	120,00	1,00	360,0	1,00	360,0	
	==	Электропривод BELIMG-BF230	шт		1,00	20750,00	1,00	20750,0	1,00	20750,0	
	==	Квадрат металлический 12x12	м		3,00	100,00	1,00	300,0	1,00	300,0	
Итого по разделу							22910,0		22910,0		
Итого по всем разделам								24858,6		57112,7	
НДС %								20,00		4971,7	11422,5
Всего							29830,3		68535,2		